

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves
 Projektant: EXPO LINE s.r.o.
 Dodávateľ: MILANKO spol. sr.o

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:28.11.2019

Stavba : POLIKLINIKA KARLOVA VES - Rekonštrukcia sociálnych zariadení 11/2019

Objekt : Búracie práce a Nový stav

Časť : Detský pavilón

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
0 - ZAKLADANIE								
1	017	07994-1204	Zariaďovacie predmety staveniska - mobilné bunky, sklady, WC, ohradenie staveniska a pod.	1,000	súbor	500,00	500,00	
0 - ZAKLADANIE spolu:				500,00			500,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	011	31127-2312	Murivo presné porobetónové tvárnice P2-400 - zamurovanie otvorov "Detský pavilón 1.NP" $0,70*(1,79+2,73+1,74+2,673)*0,18 = 1,126$ "Detský pavilón 2.NP" $0,70*(1,79+2,73+1,74+2,673)*0,18 = 1,126$	2,252	m3	130,60	294,11	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				294,11			294,11	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcií "dvere" $2,02*0,70*4*2*2 = 45,248$ "podlaha" $1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00+1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 37,790$	83,038	m2	1,30	107,95	
4	011	61146-5114a15	Príprava podkl.pod omietky vnút.stropov,regulácia nasiakavosti náterom - vyspravenie omietok "detský pavilón 1.NP" $1,12+1,00+$ "detský pavilón 2.NP" $1,12+0,95 = 4,190$	4,190	m2	2,70	11,31	
5	011	61147-4103b15	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí - vyspravenie omietok "detský pavilón 1.NP" $1,12+1,00+$ "detský pavilón 2.NP" $1,12+0,95 = 4,190$	4,190	m2	12,61	52,84	
6	011	61243-1010	Omietka rýh stien šírky do 150 mm sádrová - vyspravenie po profesiách $(0,85+1,79+0,96+2,73+1,67+0,75+0,87)*2*2 = 38,480$	38,480	m	11,62	447,14	
7	011	61245-1121	Omietka vnútorných stien cementová hladká - vyrovnanie pod nové obklady "Detský pavilón 1.NP" $2,10*(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 57,695$ $2,10*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 57,023$ $-2,02*0,70*4*2 = -11,312$ "Detský pavilón 2.NP" $2,10*(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 57,708$ $2,10*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 57,023$ $-2,02*0,70*4*2 = -11,312$	206,825	m2	7,47	1 544,98	
8	011	61246-5115a15	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien, zvýš.priřna. náteru - vyspravenie omietok - predpoklad 20 % plochy "Detský pavilón 1.NP"	152,588	m2	2,25	343,32	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$2,95 \cdot (0,87 \cdot 2 + 1,297 \cdot 2 + 1,79 \cdot 2 + 1,20 \cdot 2 + 2,73 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2 + 0,81 \cdot 2 + 1,20 \cdot 2 + 1,30 \cdot 2 + 0,87 \cdot 2) \cdot 0,2 = 16,210$					
			$2,95 \cdot (1,29 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2 + 1,27 \cdot 2 + 2,673 \cdot 2 + 1,734 \cdot 2 + 1,74 \cdot 2 + 1,27 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2) \cdot 0,2 = 16,021$					
			$2,95 \cdot (3,18 + 6,49 + 3,15 + 4,46) - 2,02 \cdot 0,70 \cdot 4 \cdot 2 = 46,451$					
			"Detský pavilón 2.NP"					
			$2,95 \cdot (1,297 \cdot 2 + 0,87 \cdot 2 + 1,79 \cdot 2 + 1,20 \cdot 2 + 2,73 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2 + 0,81 \cdot 2 + 1,20 \cdot 2 + 1,303 \cdot 2 + 0,87 \cdot 2) \cdot 0,2 = 16,213$					
			$2,95 \cdot (1,29 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2 + 1,27 \cdot 2 + 2,673 \cdot 2 + 1,734 \cdot 2 + 1,74 \cdot 2 + 1,27 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 0,80 \cdot 2) \cdot 0,2 = 16,021$					
			$2,95 \cdot (3,18 + 4,69 + 3,15 + 4,64) - 2,02 \cdot 0,70 \cdot 4 \cdot 2 = 41,672$					
9	011	61247-4103b15	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí - vyspravenie omietok - predpoklad 20 % plochy	152,588	m2	12,61	1 924,13	
10	011	61247-4104	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová gletovaná	74,549	m2	9,80	730,58	
			"Detský pavilón 1.NP"					
			$2,95 \cdot (3,18 + 6,49 + 3,15 + 4,46) - 2,02 \cdot 0,70 \cdot 4 \cdot 2 = 39,664$					
			"Detský pavilón 2.NP"					
			$2,95 \cdot (3,18 + 4,69 + 3,15 + 4,64) - 2,02 \cdot 0,70 \cdot 4 \cdot 2 = 34,885$					
11	011	61248-1118a15	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitou sieťkou vtláčenou do lepidla	4,425	m2	3,51	15,53	
			"DP 1.NP" $2,95 \cdot 0,25 \cdot 2 \cdot 2 +$ "DP 2.NP" $2,95 \cdot 0,25 \cdot 2 \cdot 1 = 4,425$					
12	011	63245-9260	Poter cementový zo zmesi napr. Baunit Estrich, hr. 62 mm	41,390	m2	10,30	426,32	
			"detský pavilón 1.NP" $1,12 + 2,01 + 4,30 + 2,09 + 1,96 + 4,37 + 2,07 + 1,00 = 18,920$					
			$0,50 \cdot 0,50 \cdot 3 + 0,70 \cdot 0,50 \cdot 3 = 1,800$					
			"detský pavilón 2.NP" $1,12 + 2,01 + 4,30 + 2,09 + 1,96 + 4,37 + 2,07 + 0,95 = 18,870$					
			$0,50 \cdot 0,50 \cdot 3 + 0,70 \cdot 0,50 \cdot 3 = 1,800$					
13	253	63248-1713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sietí	41,390	m2	3,15	130,38	
14	011	64494-1112	Osadenie ventilačných mriežok na dvere $(4+4) \cdot 2 \cdot 2 = 32,000$	32,000	kus	7,40	236,80	
15	MAT	553 444700	Mriežka vetracia na dvere 100x500 mm farba nerez 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	32,000	kus	21,00	672,00	
				6 643,28			6 643,28	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m "podlaha" $1,12 + 2,01 + 4,30 + 2,09 + 1,96 + 4,37 + 2,07 + 1,00 + 1,12 + 2,01 + 4,30 + 2,09 + 1,96 + 4,37 + 2,07 + 0,95 = 37,790$	37,790	m2	3,34	126,22	
17	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	37,790	m2	3,55	134,15	
18	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 "Detský pavilón 1.NP" $2,40 \cdot (1,20 + 1,67 + 1,29 + 1,27 + 1,734 + 1,243) - 2,05 \cdot 0,70 \cdot 6 = 11,567$ "Detský pavilón 2.NP" $2,40 \cdot (1,20 + 1,67 + 1,29 + 1,27 + 1,734 + 1,243) - 2,05 \cdot 0,70 \cdot 6 = 11,567$	23,134	m2	3,10	71,72	
19	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tváric	12,506	m2	5,36	67,03	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"Detský pavilón 1.NP" $0,70*(1,79+2,73+1,74+2,673) = 6,253$					
			"Detský pavilón 2.NP" $0,70*(1,79+2,73+1,74+2,673) = 6,253$					
20	013	96504-3331.1	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 "detský pavilón 1.NP" $(1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00)*0,063 = 1,192$ $(0,50*0,50*3+0,70*0,50*3)*0,08 = 0,144$ "detský pavilón 2.NP" $(1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95)*0,063 = 1,189$ $(0,50*0,50*3+0,70*0,50*3)*0,08 = 0,144$	2,669 m3		106,30	283,71	
21	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 "detský pavilón 1.NP" $1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920$ $0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800$ "detský pavilón 2.NP" $1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870$ $0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800$	41,390 m2		2,48	102,65	
22	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 "60 cm" $8+8+8+8 = 32,000$	32,000 kus		0,64	20,48	
23	013	96807-24551a1	Vybúranie kov. dverných zárubní z muríva	32,000 kus		9,01	288,32	
24	013	97102-8451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 30 cm - pre prestupy profesií - voda, kanalizácia, VZT, elektro "1.NP" $3+3+3 = 12,000$	12,000 kus		17,01	204,12	
25	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v železobetónových stropoch - kanalizácia, voda, VZT, elektro vč. požiar. upchávok "1.NP" $2+2 = 4,000$	4,000 kus		31,52	126,08	
26	016	97105-8122	Zriadenie prestupov v stenách zo zmiešaného muríva - kanalizácia, voda, VZT, elektro vč. požiar. upchávok "1.NP" $3+3+3 = 12,000$	12,000 kus		34,00	408,00	
27	013	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 25 cm - pre prestupy profesií - voda, kanalizácia, VZT, elektro "1.NP" $2+2 = 4,000$	4,000 kus		12,44	49,76	
28	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladaciek plochy nad 2 m2 "Detský pavilón 1.NP" $1,50*(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 41,211$ $1,50*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 40,731$ $-2,02*0,70*4*2 = -11,312$ "Detský pavilón 2.NP" $1,50*(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 41,220$ $1,50*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 40,731$ $-2,02*0,70*4*2 = -11,312$	141,269 m2		2,99	422,39	
29	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	29,768 t		7,98	237,55	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	29,768	t	7,98	237,55	
31	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	29,768	t	11,85	352,75	
32	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	595,360	t	0,41	244,10	
33	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	29,768	t	8,05	239,63	
34	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad r.2019	29,768	t	2,70	80,37	
35	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	20,176	t	7,42	149,71	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 846,29			3 846,29	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 283,680			11 283,68	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
36	711	71111-3115a15	Izolácia proti vlhkosti vodorovná + zvislá hydroizolačnou stierkou - kúpeľne (ref. Ardex 8+9) "detský pavilón 1.NP" $1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920$ $0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800$ "detský pavilón 2.NP" $1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870$ $0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800$ "Detský pavilón 1.NP" $1,50*(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 41,211$ $1,50*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 40,731$ $-1,50*0,70*4*2 = -8,400$ "Detský pavilón 2.NP" $1,50*(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 41,220$ $1,50*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 40,731$ $-1,50*0,70*4*2 = -8,400$	188,483	m2	10,41	1 962,11	
37	711	71117-6404a15	Zhotovenie kútov, hrán zosilnením prílep. plast. hydroizol.pásky (ref. Ardex SDB) "Detský pavilón 1.NP" $(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 27,474$ $(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 27,154$ $-0,70*4*2 = -5,600$ "Detský pavilón 2.NP" $(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 27,480$ $(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 27,154$ $-0,70*4*2 = -5,600$	98,062	m	5,55	544,24	
38	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	3 500,000	%	0,03	105,00	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 611,35			2 611,35	

713 - Izolácie tepelné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "detský pavilón 1.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920 0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800 "detský pavilón 2.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870 0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800	41,390	m2	0,72	29,80	
40	MAT	283 1BA441	Doska proti kročaj.hluku napr.Isover eps Floor 5000/2 hr.20mm 1000x500mm	43,460	m2	4,95	215,13	
41	MAT	631 5E1154	Doska izolačná proti kročaj.hluku 50x100 cm, hr.70 mm 11,480*1,05 = 12,054	12,054	m2	2,52	30,38	
42	713	71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm "detský pavilón 1.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920 0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800 "detský pavilón 2.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870 0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800	41,390	m2	2,52	104,30	
43	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	98,000	%	0,50	49,00	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	428,61			428,61	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
44	763	76312-4810	Montáž nosnej konštr. predsadenej steny sádrokartónovej, dvojito opláštené "SD1 DP 1.NP"2,95*(0,895+0,81+1,67+0,75+0,875+1,734) = 19,865 "SD1 DP 2.NP"2,95*(0,895+0,81+1,67+0,75+0,875+1,734) = 19,865	39,730	m2	8,34	331,35	
45	763	76312-4820	Montáž dosiek predsadenej steny sádrokartónovej, dvojito opláštené	39,730	m2	6,80	270,16	
46	MAT	595 913230	Stavebná doska sádrokartónová napr. Rigips RBI 12.5 39,730*2*1,10 = 87,406	87,406	m2	7,21	630,20	
47	763	76313-3030	Podhlady sádrokartónové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm "DP 1.NP"2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07 = 16,800 "DP 2.NP"2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07 = 16,800	33,600	m2	28,50	957,60	
48	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	150,000	%	0,80	120,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	2 309,31			2 309,31	
			766 - Konštrukcie stolárske					
49	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m "60 cm dvere"5*2*2 = 20,000	16,000	kus	5,12	81,92	
50	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované 5*2*2 = 20,000	16,000	kus	67,50	1 080,00	
51	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, gufa	16,000	sada	23,42	374,72	
52	766	76668-2112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm 5*2*2 = 20,000	16,000	kus	38,00	608,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
53	MAT	611 6D2701	Zárubňa obložková pre interiérové dvere v.197 cm	16,000	kus	94,00	1 504,00	
54	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	120,000	%	0,50	60,00	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				3 708,64			3 708,64	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
55	771	77140-1111	Montáž prechodovej lišty, dilatácie v podlahách 0,70*4*2*2 = 11,200	11,200	m	1,80	20,16	
56	MAT	197 740100	Lišta prechodová nerez zabudovaná	12,500	m	7,21	90,13	
57	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	41,390	m2	13,35	552,56	
"detský pavilón 1.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920								
0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800								
"detský pavilón 2.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870								
58	MAT	597 637300.1	Dlaž. gresová protišmyková hr. 9 mm 41,390*1,10 = 45,529	45,529	m2	12,61	574,12	
59	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	41,390	m2	2,05	84,85	
"detský pavilón 1.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+1,00 = 18,920								
0,50*0,50*3+0,70*0,50*3 = 1,800								
"detský pavilón 2.NP"1,12+2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07+0,95 = 18,870								
60	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	150,000	%	0,40	60,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 381,82			1 381,82	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
61	771	78144-7364	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do trmelu flex. hr.9 mm "Detský pavilón 1.NP" 2,10*(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 57,695 2,10*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 57,023 -2,02*0,70*4*2 = -11,312 "Detský pavilón 2.NP" 2,10*(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 57,708 2,10*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 57,023 -2,02*0,70*4*2 = -11,312	206,825	m2	12,61	2 608,06	
62	MAT	597 672950	Obkladačky keramické hr. 9 mm OT4 I štandard 206,825*1,10 = 227,508	227,508	m2	10,50	2 388,83	
63	771	78144-9704	Prípl. za škárovanie flexi škárovačkou pri mont. obl. keramických	206,825	m2	1,15	237,85	
64	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	200,000	%	1,00	200,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				5 434,74			5 434,74	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
784 - Maľby								
65	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m "detský pavilón 1.NP"1,12+1,00+"detský pavilón 2.NP"1,12+0,95 = 4,190 "Detský pavilón 1.NP" $2,95*(0,87*2+1,297*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,30*2+0,87*2) = 81,048$ $2,95*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 80,104$ $2,95*(3,18+6,49+3,15+4,46)-2,02*0,70*4*2*2 = 28,352$ "Detský pavilón 2.NP" $2,95*(1,297*2+0,87*2+1,79*2+1,20*2+2,73*2+1,67*2+0,81*2+1,20*2+1,303*2+0,87*2) = 81,066$ $2,95*(1,29*2+0,80*2+0,75*2+1,27*2+2,673*2+1,734*2+1,74*2+1,27*2+1,25*2+0,80*2) = 80,104$ $2,95*(3,18+4,69+3,15+4,64)-2,02*0,70*4*2*2-$ "obklady"206,825 = -183,252 "DP 1.NP"2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07 = 16,800 "DP 2.NP"2,01+4,30+2,09+1,96+4,37+2,07 = 16,800	205,212 m2		1,20	246,25	
66	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	205,212 m2		2,63	539,71	
784 - Maľby spolu:				785,96			785,96	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 660,430			16 660,43	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
67	NAD	M2102-9.16	Ostatné - Vykurovanie v zmysle samostatného rozpočtu NEOCEŇOVAŤ	0,000	súbor	0,00	0,00	
68	NAD	M2102-9.6	Ostatné - Zdravotechnika v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	15 167,76	15 167,76	
69	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	3 543,00	3 543,00	
70	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	3 688,20	3 688,20	
71	NAD	M2102-10.0	Ostatné - Interiér stavba v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	13 752,00	13 752,00	
OSTATNÉ spolu:				36 150,96			36 150,96	
OSTATNÉ spolu:				36 150,96			36 150,96	
Za rozpočet celkom				64 095,07			64 095,07	

CHRAPČ
IČO: 317

Ja Vas
500 JO

Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves
 Projektant: EXPO LINE s.r.o.
 Dodávateľ: MILANKO spol. s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.11.2019

Stavba : POLIKLINIKA KARLOVA VES - Rekonštrukcia sociálnych zariadení 02/2019

Objekt : Búracie práce a Nový stav

Časť : Hlavný objekt Polikliniky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
0 - ZAKLADANIE								
1	017	07994-1204	Zariaďovacie predmety staveniska - mobilné bunky, sklady, WC, ohradenie staveniska a pod.	1,000	súbor	1 000,00	1 000,00	
0 - ZAKLADANIE spolu:				1 000,00			1 000,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	011	31127-2312	Murivo presné porobetónové tvárnice P2-400 - zamurovanie otvorov $1.PP \cdot 2,02 \cdot 0,70 \cdot 0,15 + 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 0,70 \cdot 0,60 \cdot 0,22 + 2,95 \cdot (1,45 + 1,345) \cdot 0,15 + 2,95 \cdot 0,90 \cdot 0,125 + 2,02 \cdot 0,70 \cdot 0,20 = 2,503$ $2,02 \cdot 0,30 \cdot 0,20 + 2,95 \cdot 0,90 \cdot 0,10 = 0,387$ $1.NP \cdot 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 0,60 \cdot 0,70 \cdot 0,22 + 2,95 \cdot 0,867 \cdot 0,125 + 2,95 \cdot (1,90 + 1,20) \cdot 0,10 = 1,766$ $2.NP \cdot 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 0,60 \cdot 0,70 \cdot 0,22 + 2,95 \cdot 0,87 \cdot 0,125 = 0,852$ $3.NP \cdot 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 0,60 \cdot 0,70 \cdot 0,22 + 2,95 \cdot 0,87 \cdot 0,125 = 0,852$ $4.NP \cdot 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 0,60 \cdot 0,70 \cdot 0,22 + 2,95 \cdot 0,867 \cdot 0,125 + 2,02 \cdot 0,70 \cdot 0,20 + 2,95 \cdot 1,32 \cdot 0,10 + 0,70 \cdot (1,424 + 0,86) \cdot 0,16 = 1,779$ $5.NP \cdot 2,95 \cdot 0,94 \cdot 0,125 + 2,95 \cdot 0,87 \cdot 0,125 = 0,667$	8,806	m3	130,60	1 150,06	
3	012	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm 2 = 2,000	2,000	kus	8,83	17,66	
4	MAT	593 217548	Pórobet. doska nosný preklad Ytong 200x249x1300 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2,000	kus	18,01	36,02	
				1 203,74			1 203,74	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
5	011	61099-1111	Zakryvanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcii $"dvere" 2,02 \cdot 0,90 \cdot (1+1) \cdot 2 + 2,02 \cdot 0,70 \cdot 1 \cdot 2 + 2,02 \cdot 0,60 \cdot (20+19+5+6+1+1+1+1+3+3) \cdot 2 = 155,540$ $"podlaha" 11,43+2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 66,590$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	453,740	m2	0,60	272,24	
6	011	61146-5114a15	Príprava podkl.pod omietky vnút.stropov, regulácia nasiakavosti náterom - vyspravenie omietok $"S3" 4,85+1,71+1,84+1,84+1,70+1,84+1,70+1,84+1,70+1,84+1,70 = 22,560$	22,560	m2	2,70	60,91	
7	011	61147-4103b15	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí - vyspravenie omietok	22,560	m2	12,61	284,48	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"S3"4,85+1,71+1,84+1,84+1,70+1,84+1,70+1,84+1,70+1,84+1,70 = 22,560					
8	011	61243-1010	Omietka rýh stien šírky do 150 mm sádrová - vyspravenie po profesiách 2,50+3,00+2,40+3,68+(1,06+1,10)*4+4,44+3,54+3,38+5,64*2+5,4 5+2,90+2,30+2,70*2+2,15+3,10+6,70+2,85+3,56+2,80*2+6,75*2 = 96,370	96,370 m		8,90	857,69	
9	011	61245-1121	Omietka vnútorných stien cementová hladká - vyrovnanie pod nové obklady *1.PP*2,10*(1,284*2+3,78*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+2,86* 2+2,43*2+1,15*2+1,345*2+0,80*2+1,45*2) = 93,572 2,10*(1,00*2+1,17*2+0,80*2+1,59*2+1,00*2+1,31*2)-2,02*1,00- 2,02*0,70*10 = 12,694 *1.NP*2,10*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2) = 105,995 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2+1,90*2+1,78*2+1,90*2+1,55* 2+0,97*2+1,46*2+1,39*2+0,90*2) = 103,404 2,10*(1,61*2+1,55*2)-2,02*0,70*(2+6+2+2+2+3+3) = -15,008 *2.NP*2,10*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2) = 106,008 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)-2,02*0,70*(2+6+2) = 31,640 *3.NP*2,10*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2) = 106,008 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)-2,02*0,70*(2+6+2) = 31,640 *4.NP*2,10*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2) = 106,008 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2+0,85*2+1,274*2+2,33*2+2,1 1*2+1,32*2+1,48*2) = 85,109 -2,02*0,70*(2+6+2+2+2+1) = -21,210 *5.NP*2,10*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2) = 106,008 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)-2,02*0,70*(2+6+2) = 31,640	883,508 m2		7,47	6 599,80	
10	011	61246-5115a15	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien, zvýš.priřna. náteru - vyspravenie omietok - predpoklad 20 % plochy *1.PP*2,95*(1,284*2+3,78*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+2,86* 2+2,43*2+1,15*2+1,345*2+0,80*2+1,45*2)*0,20 = 26,289 2,95*(1,00*2+1,17*2+0,80*2+1,59*2+1,00*2+1,31*2)*0,20- 2,02*1,00*0,20-2,02*0,70*10*0,20 = 4,875 2,95*(0,25+0,25+6,30*2+3,69)*0,20-2,02*1,00*0,20- 2,02*0,70*3*0,20 = 8,654 *1.NP*2,90*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85* 2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2)*0,20 = 29,275	283,553 m2		2,25	637,99	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$2,90*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2+1,90*2+1,78*2+1,90*2+1,55*2+0,97*2*2+1,46*2+1,39*2+0,90*2*2)*0,20 = 28,559$ $2,90*(1,61*2+1,55*2)*0,20-2,02*0,70*(2+6+2+2+2+3)*0,20 = -1,990$ *1.NP*2,90*(9,59+3,77)*0,20-2,02*0,70*8*0,20 = 5,486 *2.NP*2,90*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2)*0,20 = 29,278 $2,90*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)*0,20-2,02*0,70*(2+6+2)*0,20 = 9,816$ *2.NP*2,90*9,59*0,20-2,02*0,70*6*0,20 = 3,865 *3.NP*2,90*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2)*0,20 = 29,278 $2,90*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)*0,20-2,02*0,70*(2+6+2)*0,20 = 9,816$ *3.NP*2,90*9,59*0,20-2,02*0,70*6*0,20 = 3,865 *4.NP*2,90*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2)*0,20 = 29,278 $2,90*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2+0,85*2+1,274*2+2,33*2+2,11*2+1,32*2+1,48*2)*0,20 = 23,506$ $-2,02*0,70*(2+6+2+2+2+1)*0,20 = -4,242$ *4.NP*2,90*(9,59+2,09+0,33)*0,20-2,02*0,70*7*0,20 = 4,986 *5.NP*2,90*(4,13*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,43*2+1,86*2+2,43*2+0,87*2+1,96*2)*0,20 = 29,278 $2,90*(1,45*2+2,65*2+4,05*2+2,75*2)*0,20-2,02*0,70*(2+6+2)*0,20 = 9,816$ *5.NP*2,90*9,59*0,20-2,02*0,70*6*0,20 = 3,865					
11	011	61247-4103b15	Omielka vnút. stien zo suchých zmesí - vyspravenie omietok - predpoklad 20 % plochy	283,553	m2	10,99	3 116,25	
12	011	61247-4104	Omielka vnút. stien zo suchých zmesí sadrová gletovaná - S3	153,613	m2	8,90	1 367,16	
			$"S3""1.PP*2,95*(0,25+0,25+6,30*2+3,69)-2,02*1,00-2,02*0,70*3 = 43,269$ *1.NP*2,90*(9,59+3,77)-2,02*0,70*8 = 27,432 *2.NP*2,90*9,59-2,02*0,70*6 = 19,327 *3.NP*2,90*9,59-2,02*0,70*6 = 19,327 *4.NP*2,90*(9,59+2,09+0,33)-2,02*0,70*7 = 24,931 *5.NP*2,90*9,59-2,02*0,70*6 = 19,327					
13	011	61248-1118a15	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitou sieťkou vtláčenou do lepidla	132,548	m2	3,51	465,24	
			$"1.PP*2,02*0,70*2+2,95*0,94*2+0,70*0,60*2+2,95*(1,45+1,345)*2+2,95*0,90*2+2,02*0,70*2 = 33,843$ $2,02*0,30*2+2,95*0,90*2 = 6,522$ *1.NP*2,95*0,94*2+0,60*0,70*2*2+2,95*0,867*2+2,95*(1,90+1,20)*2 = 30,631 *2.NP*2,95*0,94*2+0,60*0,70*2*2+2,95*0,87*2 = 12,359 *3.NP*2,95*0,94*2+0,60*0,70*2*2+2,95*0,87*2 = 12,359 *4.NP*2,95*0,94*2+0,60*0,70*2*2+2,95*0,867*2+2,02*0,70*2+2,95*1,32*2+0,70*(1,424+0,86)*2 = 26,155 *5.NP*2,95*0,94*2+2,95*0,87*2 = 10,679					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
14	011	63245-9260	Poter cementový zo zmesi napr. Baumit Estrich, hr. 62 mm "podlaha" $2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 55,160$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	286,770	m2	9,91	2 841,89	
15	011	63247-6205	Samonivelizačná podl. hmota stierka hr. 5 mm - príprava podkladu pod nové podlahy "podlaha" $11,43+2,94 = 14,370$	14,370	m2	8,65	124,30	
16	253	63248-1713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti "podlaha" $2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 55,160$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	286,770	m2	3,15	903,33	
17	011	64494-1112	Osadenie ventilačných mriežok na dvere "60 cm dvere" $60*2+90$ cm dvere $2*2 = 124,000$	124,000	kus	14,41	1 786,84	
18	MAT	553 444700	Mriežka vetracia na dvere 100x500 mm farba nerez 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	124,000	kus	22,00	2 728,00	
				22 046,12			22 046,12	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m "podlaha" $11,43+2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 66,590$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	298,200	m2	3,34	995,99	
20	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	298,200	m2	3,55	1 058,61	
21	013	96202-3391	Búranie muriva zmiešaného MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 "1.PP" $2,05*(0,70*2+0,35)*0,20 = 0,718$	0,718	m3	17,84	12,81	
22	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 "1.PP" $3,20*(1,284+2,75*2+1,29*2+0,94+1,85+1,30*3+1,86+0,87) = 60,109$ "1.NP" $2,98*(2,75*2+1,29*2+1,30*4+0,94+1,85+1,86+0,87+1,90+1,46) = 66,037$ "2.NP" $2,98*(2,75*2+1,29*2+1,30*4+0,94+1,85+1,86+0,87) = 56,024$ "3.NP" $2,98*(2,75*2+1,29*2+1,30*4+0,94+1,85+1,86+0,87) = 56,024$ "4.NP" $2,98*(2,75*2+1,29*2+1,30*4+0,94+1,85+1,86+0,87+1,32*2) = 63,891$	358,109	m2	3,10	1 110,14	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			*5.NP*2,98*(2,75*2+1,29*2+1,30*4+0,94+1,85+1,86+0,87) = 56,024					
23	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tváric *1.PP*0,70*0,60*2 = 0,840 *1.NP*0,70*0,60*2+0,64*1,22 = 1,621 *2.NP*0,70*0,60*2 = 0,840 *3.NP*0,70*0,60*2 = 0,840 *4.NP*0,70*0,60*2+0,70*1,424+0,70*0,86 = 2,439	6,580	m2	5,36	35,27	
24	013	96504-3331.1	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 *1.PP*0,062*(2,32+5,05+11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84+2,59+2,83) = 3,522 *1.NP*0,062*(3,05+3,17+1,71+3,84+11,22+4,56+4,64+1,84+3,74+11,44+2,77+4,11) = 3,478 *2.NP*0,062*(11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84) = 2,729 *3.NP*0,062*(11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84) = 2,729 *4.NP*0,062*(11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84+4,00+3,03) = 3,164 *5.NP*0,062*(11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84) = 2,729	18,351	m3	106,13	1 947,59	
25	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 *1.PP*11,43+2,32+5,05+11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84+2,59+2,83 = 68,230 *1.NP*3,05+3,17+1,71+3,84+11,22+4,56+4,64+1,84+3,74+11,44+2,77 = 51,980 *2.NP*11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84 = 44,010 *3.NP*11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84 = 44,010 *4.NP*11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84+4,00+3,03 = 51,040 *5.NP*11,77+3,74+1,84+4,77+4,80+1,70+11,55+3,84 = 44,010	303,280	m2	2,48	752,13	
26	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *60 cm*15+23+18+18+18+4+18+*90 cm*4+1 = 119,000	119,000	kus	0,64	76,16	
27	013	96807-24551a1	Vybúranie kov. dverných zárubní z muríva	119,000	kus	9,01	1 072,19	
28	013	96807-2746	Vybúranie kovových, plastových stien presklených vč. dverí	13,997	m2	3,39	47,45	
29	013	97102-8451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 30 cm - pre prestupy profesií - voda, kanalizácia, VZT, elektro *1.PP*2,95*3,36+2,15*1,90 = 13,997	59,000	kus	17,01	1 003,59	
30	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v železobetónových stropoch - kanalizácia, voda, VZT, elektro vč. požiar. upchávok *1.PP*3+1+5+1+1+1+*1.NP*1+1+1+3+1+2+*2.NP*1+1+3+1+2+*3.NP*1+1+3+1+2 = 39,000 *4.NP*1+1+3+1+2+1+1+*5.NP*1+1+5+1+2 = 20,000	32,000	kus	31,52	1 008,64	
31	016	97105-8122	Zriadenie prestupov v stenách zo zmiešaného muríva - kanalizácia, voda, VZT, elektro vč. požiar. upchávok *1.PP*3+*1.NP*4+*2.NP*4+*3.NP*4+*4.NP*5+*5.NP*5+*strecha*7 = 32,000	59,000	kus	34,00	2 006,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	013	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 25 cm - pre prestupy profesií - voda, kanalizácia, VZT, elektro "1.PP"3+"1.NP"4+"2.NP"4+"3.NP"4+"4.NP"5+"5.NP"5+"strecha"7 = 32,000	32,000	kus		0,00	
33	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 "1.PP"2,02*(1,284*2+0,90*2+4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 108,454 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+1,90*2*2+1,32*2+1,46*2+0,62*2+0,47*2)-2,02*0,70*12-2,02*1,00 = 56,641 "1.NP"2,02*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 99,630 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+1,90*2*2+1,46*2+1,82*2+0,97*2+0,90*2*2+1,61*2*2+1,55*2*2)-2,02*0,70*16-2,02*1,00*2 = 87,224 "2.NP"2,02*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 99,630 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 30,502 "3.NP"2,02*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 99,630 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 30,502 "4.NP"2,02*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 99,630 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+2,33*2+2,74*2+1,32*2+2,38*2)-2,02*0,70*14 = 60,277 "5.NP"2,02*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 99,630 2,02*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 30,502	902,252	m2	2,99	2 697,73	
34	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	239,303	t	7,98	1 909,64	
35	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	717,909	t	4,30	3 087,01	
36	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	239,303	t	8,90	2 129,80	
37	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4 786,060	t	0,41	1 962,28	
38	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	239,303	t	8,05	1 926,39	
39	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad r.2019	239,303	t	27,02	6 465,97	
40	011	99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	91,233 31 982,34	t	7,42	676,95 31 982,34	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	56 232,200			56 232,20	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
41	711	71111-3115a15	Izolácia proti vlhkosti vodorovná + zvislá hydroizolačnou stierkou - kúpeľne (ref. Ardex 8+9)	22,050	m2	14,41	317,74	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$3,25+1,50*(1,90*2+1,78*2-0,60)+1,82+1,50*(1,10*2+1,48*2-0,60)$ = 22,050					
42	711	71177-6404a15	Zhotovenie kútov, hrán zosilnením prílep. plast. hydroizol.pásy (ref. Ardex SDB)	11,320	m	7,54	85,35	
			$(1,90*2+1,78*2-0,60)+(1,10*2+1,48*2-0,60) = 11,320$					
43	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	6,700	%	0,30	2,01	
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	405,10			405,10	
			712 - Povlakové krytiny					
44	712	71236-3117	Zaizol. prestupov v streš. rovine nad 500 do 1000 mm "oprava strechy po prestupoch"7 = 7,000	7,000	kus	45,04	315,28	
45	MAT	628 2C1006	Fólia strešná PVC hr. 1,5 mm na detaily $((0,50+0,50)*0,50*4*5+(0,50+0,50)*1,00*4*2)*1,15 = 20,700$	20,700	m2	13,51	279,66	
46	MAT	628 2C9602	Vonkajší roh PVC strešná fólia 90°	28,000	kus	4,50	126,00	
47	MAT	628 2C9609	Lepidlo kontaktné spotreba 300g/m2, bal.4.4kg $((0,50+0,50)*0,50*4*5+(0,50+0,50)*1,00*4*2)*0,30 = 5,400$	5,400	kg	18,01	97,25	
48	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	14,500	%	3,00	43,50	
			712 - Povlakové krytiny spolu:	861,69			861,69	
			713 - Izolácie tepelné					
49	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "podlaha" $2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 55,160$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	286,770	m2	0,72	206,47	
50	MAT	283 1BA441	Doska proti kročaj, hluku napr. Isover eps Floor 5000/2 hr.20mm 1000x500mm $286,770*1,05 = 301,109$	301,109	m2	4,95	1 490,49	
51	713	71319-1131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm "podlaha" $2,42+4,85+11,77+3,73+1,64+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 55,160$ $1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+1,35+3,25+2,94 = 54,360$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450$ $11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600$	286,770	m2	2,52	722,66	
52	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	15,000	%	2,00	30,00	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	2 449,62			2 449,62	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
53	763	76312-4810	Montáž nosnej konštr. predsadenej steny sádrokartónovej, dvojito opláštené - opláštenie závesných systémov WC "SD1 1.PP" $3,20*(1,85+1,86+0,97+0,15) = 15,456$	165,953	m2	8,34	1 384,05	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"SD1 1.NP*2,98*(0,90+0,15+2,75*2+1,85+1,86+0,97+0,77) = 35,760					
			"SD1 2.NP*2,98*(2,75*2+1,85+1,86) = 27,446					
			"SD1 3.NP*2,98*(2,75*2+1,85+1,86) = 27,446					
			"SD1 4.NP*2,98*(0,85+0,812+2,75*2+1,85+1,86) = 32,399					
			"SD1 5.NP*2,98*(2,75*2+1,85+1,86) = 27,446					
54	763	76312-4820	Montáž dosiek preadsadenej steny sádrokartónovej, dvojito opláštené	165,953	m2	6,80	1 128,48	
55	MAT	595 913230	Stavebná doska sádrokartónová napr. Rigips RBI 12.5 165,953*2*1,10 = 365,097	365,097	m2	7,21	2 632,35	
56	763	76313-3010	Podhľady sádrokartónové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm - ZP1	10,930	m2	27,02	295,33	
57	763	76313-3030	"1.PP*2,42+3,73+1,84*"1.NP*2,94 = 10,930 Podhľady sádrokartónové napr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm - ZP1a "1.PP*11,77+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 42,520 "1.NP*1,39+1,32+1,44+1,41+3,84+11,13+4,51+4,49+3,74+11,35+3,25 = 47,870 "2.NP*11,35+3,74+4,49+4,51+11,13+3,84 = 39,060 "3.NP*11,35+3,74+4,49+4,51+11,13+3,84 = 39,060 "4.NP*11,35+3,74+4,49+4,51+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 45,910 "5.NP*11,35+3,74+4,49+4,51+11,13+3,84 = 39,060	253,480	m2	28,00	7 097,44	
58	763	76376-1201	Drevostavby, montáž otvorových výplní: dvierok, poklopov, vetr. mriežok 1+12 = 13,000	13,000	kus	10,44	135,72	
59	MAT	553 4H0103	Dvierka revízne plastové biele 300x300 mm s úchytom na magnet	1,000	ks	16,21	16,21	
60	MAT	553 4H0361	Dvierka revízne z hliníkového rámu a osadenou SDK výplňou do podhľadu 300x300mm	12,000	ks	27,02	324,24	
61	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	115,000	%	5,00	575,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	13 588,82			13 588,82	
			766 - Konštrukcie stolárske					
62	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m "60 cm dvere*60+70 cm dvere*1+90 cm dvere*2 = 63,000	63,000	kus	5,12	322,56	
63	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované 20+19+5+6+1+1+1+1+3+3 = 60,000	60,000	kus	67,50	4 050,00	
64	MAT	611 617170	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované 1 = 1,000	1,000	kus	77,00	77,00	
65	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované 1+1 = 2,000	2,000	kus	96,00	192,00	
66	MAT	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, guľa	63,000	sada	13,40	844,20	
67	766	76668-2112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm "60 cm dvere*60+70 cm dvere*1+90 cm dvere*2 = 63,000	63,000	kus	38,00	2 394,00	
68	MAT	611 6D2701	Zárubňa obložková pre interiérové dvere v.197 cm	63,000	kus	94,00	5 922,00	
69	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	80,000	%	2,20	176,00	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	13 977,76			13 977,76	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
70	767	76758-1802	Demontáž podhľadov, lamely FEAL, vč. nosnej konštrukcie	11,430	m2	3,00	34,29	
			*1.PP*11,43 = 11,430					
71	767	76758-3352	Montáž podhľadov lamelových, FEAL, do 20 m2 - ZP2	11,430	m2	13,27	151,68	
72	MAT	283 2E0054	Závesný kovový hladký lamelový podhľad, š. lamely 300 mm, farba biela	11,430	m2	32,43	370,67	
73	767	76764-8321	Montáž dverí pre obč. výst., dvojkridlových otváracích - D41	1,000	kus	120,00	120,00	
74	MAT	611 3A0352	Dvere plastové 2-kridlové O+O -výš.220, šír.181,6 cm - dvere D41	1,000	kus	1 200,00	1 200,00	
75	767	76764-8323	Montáž dverí pre obč. výst., dvojkridlových posuvných s bočnými svetlíkmi - D43	1,000	kus	420,00	420,00	
76	MAT	611 3A0893	Dvere plastové automaticky posuvné 2-kridlové O+O -výš.295, šír.336 cm - dvere D43	1,000	kus	4 100,00	4 100,00	
77	767	76764-8327	Montáž dverí pre obč. výst., dvojkridlových posuvných - D42	1,000	kus	380,00	380,00	
78	MAT	611 3A0875	Dvere plastové automaticky posuvné 2-kridlové O+O -výš.215, šír.200 cm - dvere D42	1,000	kus	3 800,00	3 800,00	
79	767	76786-3202	Montáž rámov s výplňou, posuvný strešný výlez na plochú strechu	1,000	kus	94,00	94,00	
80	MAT	611 407160	Výlez strešný posuvný oceľ.Pz plech 800 x 1000 mm	1,000	kus	380,00	380,00	
81	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	80,000	%	1,00	80,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	11 130,64			11 130,64	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
82	771	77140-1111	Montáž prechodovej lišty, dilatácie v podlahách	41,650	m	1,80	74,97	
			"60 cm dvere"0,65*60+"70 cm dvere"0,75*1+"90 cm dvere"0,95*2 = 41,650					
83	MAT	197 740100	Lišta prechodová nerez zabudovaná	45,000	m	7,21	324,45	
84	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	295,460	m2	13,35	3 944,39	
			*1.PP*11,43+2,42+4,85+11,77+3,73+1,84+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 66,790					
			*1.NP*1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+11,35+3,25 = 51,420					
			*2.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					
			*3.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					
			*4.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450					
			*5.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					
85	MAT	597 637300.1	Dlaž. gresová protišmyková hr. 9 mm	295,460	m2	10,61	3 134,31	
			295,460*1,10 = 325,006					
86	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	295,460	m2	2,05	605,69	
			*1.PP*11,43+2,42+4,85+11,77+3,73+1,84+4,49+6,48+9,38+1,61+3,84+1,17+1,20+1,31+1,27 = 66,790					
			*1.NP*1,39+1,32+1,44+1,41+1,71+3,84+11,13+4,51+4,49+1,84+3,74+11,35+3,25 = 51,420					
			*2.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					
			*3.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			*4.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84+3,95+1,08+1,82 = 49,450					
			*5.NP*11,35+3,74+1,84+4,49+4,51+1,70+11,13+3,84 = 42,600					
87	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	150,000	%	3,00	450,00	
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	8 847,81			8 847,81	
			776 - Podlahy povlakové					
88	775	77651-1810	Odstránenie povlakových podláh textilných lepených 2,94 = 2,940	2,940	m2	0,99	2,91	
89	775	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov vč. soklíkov 2,94 = 2,940	2,940	m2	3,34	9,82	
90	MAT	697 410220	Koberiec záťažový šírka 4m 1960g/m2	3,250	m2	32,00	104,00	
91	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	5,000	%	2,00	10,00	
			776 - Podlahy povlakové spolu:	126,73			126,73	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
92	771	78144-7364	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex. hr.9 mm *1.PP*2,10*(1,284*2+0,90*2+4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 112,749 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+1,90*2*2+1,32*2+1,46*2+0,62*2+0,47*2)-2,02*0,70*12-2,02*1,00 = 59,636 *1.NP*2,10*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 103,576 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+1,90*2*2+1,46*2+1,82*2+0,97*2+0,90*2*2+1,61*2*2+1,55*2*2)-2,02*0,70*16-2,02*1,00*2 = 91,734 *2.NP*2,10*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 103,576 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 32,270 *3.NP*2,10*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 103,576 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 32,270 *4.NP*2,10*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 103,576 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2+2,33*2+2,74*2+1,32*2+2,38*2)-2,02*0,70*14 = 63,448 *5.NP*2,10*(4,28*2+2,75*2+1,41*2+2,65*2+0,94*2+1,96*2+1,85*2+2,53*2+1,862+2,53*2+0,87*2+1,96*2) = 103,576 2,10*(1,45*2+2,65*2+4,20*2+2,75*2)-2,02*0,70*10 = 32,270	942,257	m2	12,61	11 881,86	
93	MAT	597 672950	Obkladačky keramické hr. 9 mm OT4 I štandard 942,257*1,10 = 1036,483	1 036,483	m2	10,50	10 883,07	
94	771	78144-9704	Pripl. za škárovanie flexi škárovačkou pri mont. obkl. keramických	942,257	m2	1,15	1 083,60	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
95	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	300,000	%	3,00	900,00		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				24 748,53			24 748,53		
784 - Maľby									
96	784	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stien v miest. do 3,8m 22,560+283,553+153,613+10,930+253,480 = 724,136	724,136	m2	1,20	868,96		
97	784	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesi akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	724,136	m2	2,63	1 904,48		
784 - Maľby spolu:				2 773,44			2 773,44		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				78 910,140			78 910,14		
OSTATNÉ									
OSTATNÉ									
98	NAD	M2102-9.16	Ostatné - Vykurovanie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	4 133,35	4 133,35		
99	NAD	M2102-9.6	Ostatné - Zdravotechnika v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	72 611,21	72 611,21		
100	NAD	M2102-9.7	Ostatné - Vzduchotechnika v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	19 075,00	19 075,00		
101	NAD	M2102-9.8	Ostatné - Elektroinštalácie v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	12 594,30	12 594,30		
102	NAD	M2102-10.0	Ostatné - Interiér stavba v zmysle samostatného rozpočtu	1,000	súbor	53 641,00	53 641,00		
OSTATNÉ spolu:				162 054,86			162 054,86		
OSTATNÉ spolu:				162 054,86			162 054,86		
Za rozpočet celkom				297 197,20			297 197,20		

MILA
Chrapčiakov
IČO: 317312
Tel:

0

VÝKAZ VÝMER

Stavba: POLIKLINIKA-POLIKLINIKA KARLOVA VES - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Investor: POLIKLINIKA KARLOVA VES, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Dodávateľ: Milanko spol. sr.o.

Časť: Elektroinštalácia

POZ.	POLOŽKA	jed.	množ.	J.C	S _{počet}
Elektromontáže					
1	Rúrka inštalácia tuhá PVC 21mm	m	450	0,80	360,00
2	Rúrka inštalácia HFXP 20	m	150	1,00	150,00
3	Škatuľa prístrojová	ks	86	3,30	283,80
4	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou, kruhová	ks	140	3,90	546,00
5	Škatuľa 6455-11	ks	90	8,80	792,00
6	Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	39	3,90	152,10
7	Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20, označený "C"	ks	10	4,00	40,00
8	Spínač zapustený tlačidlový - radenie 1/0, IP20, označený "T"	ks	37	4,20	155,40
9	Pohybový senzor stropný IP20, 360st	ks	20	5,00	100,00
10	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	60	0,30	18,00
11	Kábel uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	1600	1,25	2000,00
12	Kábel uložený pod omietkou CXKE-R 5x1,5 mm ²	m	250	1,20	300,00
13	Vodič CY 4 mm ² zeleno-žltý	m	100	0,50	50,00
14	Vodič CY 6 mm ² zeleno-žltý	m	80	0,65	52,00
15	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	300	2,00	600,00
16	Ukončenie káblov	ks	220	1,00	220,00
17	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 50/20 biela	m	110	1,50	165,00
18	Elektroinštalácia lišta PVC, LHD 17/17 biela	m	50	1,80	90,00
19	SA10E-230 ABB ovládač zapínací, časový, elektronický, umiestnený v podhlade	ks	12	20,00	240,00
20	Štvorpólový istič C60H 16A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	6	8,00	48,00
21	Prúdový chránič štvorpólový ID-25A 4P, I _{dn} 30mA, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	6	12,00	72,00
22	Dvojpoľový istič C60H 10A s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	20	14,00	280,00
23	Prúdový chránič dvojpoľový s nadprúdovou ochranou DPNaVigi-10A, I _{dn} 30mA, s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	2	20,00	40,00
24	Montáž svetidiel do podhladu	ks	176	15,00	2640,00
25	Demontážne práce jestvujúceho osvetlenia	hod	70	15,00	1050,00
26	Montážne práce v jestvujúcich rozvádzačoch + montážny materiál uchytenia a zapojenia prístrojov	hod	90	15,00	1350,00
27	Východzia revízia správa	hod	40	20,00	800,00

Spolu

12594,30

Poznámky:

Všetky prestupy horizontálnych a vertikálnych potrubných, resp. káblových rozvodov cez steny a stropy, tvoriace požiaro-deliacu konštrukciu medzi rôznymi požiadnymi úsekmi, je bezpodmienečne nutné zrealizovať napr. protipožiarno upchávky Hilti, Intumex, protipožiarno manžety, protipožiarno tesniace betónové tmely a pod.).

Chrap
20.3.

las
30

VÝKAZ VÝMER

Stavba: DETSKÁ POLIKLINIKA-POLIKLINIKA KARLOVA VES-REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Investor: POLIKLINIKA KARLOVA VES, Liščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Dodávateľ: Milanko spol. sr.o

Časť: Elektroinštalácia

POZ.	POLOZKA	jed.	mnoz.	J.C.	Spolu
Elektromontáže					
1	Rúrka inštaláčna tuhá PVC 21mm	m	150	0,80	120,00
2	Rúrka inštaláčna HFXP 20	m	50	1,00	50,00
3	Škatuľa prístrojová	ks	16	3,30	52,80
4	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou, kruhová	ks	50	3,90	195,00
5	Škatuľa 6455-11	ks	30	4,00	120,00
6	Spínač zapustený jedнопólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	16	3,90	62,40
7	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20	0,30	6,00
8	Kábel uložený pod omietkou CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	500	1,25	625,00
9	Kábel uložený pod omietkou CXKE-R 5x1,5 mm ²	m	100	1,20	120,00
10	Vodič CY 4 mm ² zeleno-žltý	m	50	0,50	25,00
11	Vodič CY 6 mm ² zeleno-žltý	m	40	0,65	26,00
12	Drážkovanie do steny pre uloženie kábelov	m	100	1,20	120,00
13	Ukončenie kábelov	ks	80	1,00	80,00
14	Elektroinštaláčna lišta PVC, LHD 50/20 biela	m	90	1,50	135,00
15	Elektroinštaláčna lišta PVC, LHD 17/17 biela	m	50	1,80	90,00
16	Prúdový chránič dvojpólový s nadprúdovou ochranou DPNaVigi-10A, I _{dn} 30mA, s charakteristikou B, montáž do jestvujúceho rozvádzača	ks	8	12,00	96,00
17	Montáž svetidiel do podhľadu	ks	36	15,00	540,00
18	Demontážne práce jestvujúceho osvetlenia	hod	25	15,00	375,00
19	Montážne práce v jestvujúcich rozvádzačoch + montážny materiál uchytenia a zapojenia prístrojov	hod	30	15,00	450,00
20	Východzia revízna správa	hod	20	20,00	400,00
Spolu					3688,20

Poznámky:

Všetky prestupy horizontálnych a vertikálnych potrubných, resp. káblových rozvodov cez steny a stropy, tvoriace požiaro-deliacu konštrukciu medzi rôznymi požiadnymi úsekmi, je bezpodmienečne nutné zrealizovať napr. protipožiarieme upchávky Hilti, Intumex, protipožiarieme manžety, protipožiarieme tesniace betónové tmely a pod.).

011
Chrapčial
IČO: 3173
Tel:

KATEGÓRIE SPOLU			
	KATEGÓRIA	ČASŤ	CENA ŠTANDARDNÁ SPOLU V €
N	TYPOVÉ A ATYPICKÉ NÁBYTKOVÉ PRVKY	HLAVNÝ PAVILÓN	44 858,00 €
		DETSKÝ PAVILÓN	11 880,00 €
		SPOLU	56 738,00 €
L	DOPLNKY	HLAVNÝ PAVILÓN	2 508,00 €
		DETSKÝ PAVILÓN	792,00 €
		SPOLU	3 300,00 €
P	PODLAHY	HLAVNÝ PAVILÓN	0,00 €
		DETSKÝ PAVILÓN	0,00 €
		SPOLU	0,00 €
O	OBKLADY, STENY, STROPY, VSTAV. PRVKY	HLAVNÝ PAVILÓN	0,00 €
		DETSKÝ PAVILÓN	0,00 €
		SPOLU	0,00 €
S	SVIETIDLA	HLAVNÝ PAVILÓN	6 275,00 €
		DETSKÝ PAVILÓN	1 080,00 €
		SPOLU	7 355,00 €
	CENA CELKOM HLAVNÝ PAVILÓN		53 641,00 €
	CENA CELKOM DETSKÝ PAVILÓN		13 752,00 €
	CENA CELKOM V € bez DPH		67 393,00 €


 Činrapčik
 IČO. 3174
 H

25
 JO

Stavba: DETSKÁ POLIKLINIKA-POLIKLINIKA KARLOVA VES-REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
Investor: POLIKLINIKA KARLOVA VES, Lištie údolie 57, 842 31 Bratislava
Dodávateľ: Milanko spol. sr.o

Výkaz výmer

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C	Spolu
Technologická časť - Vykurovanie						
A. Dodávka						
A.1 Armatúry						
Guľový kohút voda PN6						
1	DN20		ks	2	8,00	16,00
2	Vypúšťací kohút		ks	2	4,20	8,40
3	Nastavenie radiatorového ventilu a šróbenia		ks	2	3,00	6,00
4	Presun hmôt		%	0,3	3,04	0,91
A.2 Rúrový materiál						
Potrubie Herz PE-RT/Al						
5	16x2		bm	32	10,60	339,20
6	20x2.25		bm	8	12,00	96,00
7	25x2.5		bm	68	12,30	836,40
8	Tvarovky /plast-hlinik/plast/		kpl	1	400,00	400,00
9	Tlaková skúška plastového potrubia		bm	108	1,00	108,00
10	Presun hmôt		%	1,5	142,90	214,35
A.3 Izolácie						
11	Tubolit DG					
	18/13		bm	35	0,90	31,68
	22/13		bm	9	1,10	9,68
	28/20		bm	75	1,90	142,12
12	Lepidlo		l	1	20,00	20,00
13	Spony		ks	360	0,05	18,00
14	Presun hmôt		%	1,1	22,14	24,35
B. Montáž						
1	A.1 Armatúry		kompl.	1	150,00	150,00
2	A.2 Rúrový materiál		kompl.	1	1500,00	1500,00
3	A.3 Izolácie		kompl.	1	100,00	100,00
C. Demontáž						
C.1 Potrubie vodovod						
Oceľové potrubie						
1	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38		bm	100	1,00	100,00
C.2 Izolácia						
2	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy		m ²	3	3,30	8,25
C.3 Armatúry						
3	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1		ks	2	2,00	4,00
Celkom bez DPH					4133,35	
DPH 20%						826,67
Celkom s DPH						4960,02

Chrap
i.0.31

ves
J0

Dodávateľ/ Výrobca	Poz.č.	Typ zariadenia	Jednotka	Množstvo	J.C.	Spolu
Poliklinika KV						
Zariadenie č.1 - Podtlakové vetranie hygienických zariadení v poliklinike						
TZB-produkt	1.01	Radiálny ventilátor QX 100	ks	6	70	420,00
Systemair	1.02	Potrubný ventilátor K 200M	ks	5	180	900,00
Systemair	1.03	Potrubný ventilátor K 250L	ks	7	210	1470,00
Systemair	1.05	Tlmič hluku LDC 200-900	ks	10	90	900,00
Systemair	1.06	Tlmič hluku LDC 250-600	ks	5	100	500,00
Systemair	1.07	Tlmič hluku LDC 250-900	ks	9	110	990,00
Systemair	1.09	Spätná klapka RSK 200	ks	5	12	60,00
Systemair	1.10	Spätná klapka RSK 250	ks	7	15	105,00
Systemair	1.12	Tanierový odvodný ventil EFF 080	ks	5	7	35,00
Systemair	1.13	Tanierový odvodný ventil EFF 100	ks	79	9	711,00
Systemair	1.15	Požiarne klapka PKIR3G-250- ZV-Utesnenie medzery medzi požiarou požiarou deliacou stenou a požiarou klapkou podľa pokynov výrobcov	ks	2	130	260,00
Systemair	1.16	Mriežka NOVA-C-1-200x100-R1	ks	10	13	130,00
Systemair	1.17	Protidažďová žalúzia IGC 100	ks	2	18	36,00
	1.18	Šikmý kus so sitom 550x300mm	ks	1	26	26,00
	1.19	Šikmý kus so sitom 550x200mm	ks	1	24	24,00
	1.20	Samotáhová hlavica Ø160	ks	2	80	160,00
	1.21	Samotáhová hlavica Ø200	ks	1	100	100,00
		Spiro potrubie Ø80/tv.5%	bm	10	10	100,00
	-	Spiro potrubie Ø100/tv.15%	bm	35	13	455,00
	-	Spiro potrubie Ø125/tv.10%	bm	30	12	360,00
	-	Spiro potrubie Ø160/tv.10%	bm	60	13	780,00
	-	Spiro potrubie Ø180/tv.15%	bm	25	14	350,00
	-	Spiro potrubie Ø200/tv.15%	bm	60	15	900,00
	-	Spiro potrubie Ø250/tv.20%	bm	25	16	400,00
	-	Spiro potrubie Ø315/tv.5%	bm	5	18	90,00
	-	Flexi potrubie Ø80	bm	15	8	120,00
	-	Flexi potrubie Ø100	bm	100	8,5	850,00
	-	Flexi potrubie Ø125	bm	5	9	45,00
	-	Flexi potrubie Ø200	bm	10	12	120,00
	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 10%	m ²	40	25	1000,00
	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1700mm/tvarovky 10%	m ²	45	25	1125,00
C.R.A.	-	Samolepiaca kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou hr.15mm	m ²	15	7	105,00
Zariadenie č.4 - Odvetranie miestností bez okien						
Systemair	4.01	Radiálny ventilátor QX 100	ks	1	90	90,00
	4.02	Samotáhová hlavica Ø100	ks	2	70	140,00
Systemair	4.03	Protidažďová žalúzia IGC Ø 100	ks	1	18	18,00
	-	Spiro potrubie Ø100	bm	30	13	390,00
C.R.A.	-	Samolepiaca kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou hr.15mm	m ²	5	12	60,00
Demontáž existujúcich zariadení						
	-	Stenové mriežky	ks	50	5	250,00
	-	Potrubia	kpl	1	1200	1200,00
Ostatné						
	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	250	250,00
	-	Dopravné náklady	kpl	1	200	200,00
	-	Zaregulovanie	kpl	1	100	100,00
	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	kpl	1	150	150,00
	-	Montáž	kpl	1	2600	2600,00
Spolu						19075,00

Chrap
č. 3

1.05
30.00

Dodávateľ/ Výrobca	Poz.č.	Typ zariadenia	Jednotka	Množstvo	J.C.	Spolu
Poliklinika KV - Detský pavilón						
Zariadenie č.2 - Podtlakové vetranie hygienických zariadení v detskom pavilóne						
TZB-produkt	2.01	Radiálny ventilátor QX 100	ks	20	95,00	1500,00
	2.02	Samotáhová hlavica Ø160	ks	2	25,00	50,00
	-	Spiro potrubie Ø100/tv.10%	bm	20	11,00	220,00
	-	Spiro potrubie Ø125/tv.10%	bm	10	12,00	120,00
	-	Spiro potrubie Ø160	bm	3	13,00	39,00
	-	Ohybné izolované potrubie Ø100	bm	1	10,00	10,00
C.R.A.	-	Samolepiaca kaučuková izolácia s hliníkovou fóliou hr.15mm	m ²	4	26,00	104,00
Demontáž existujúcich zariadení						
	-	Stenové mriežky	ks	20	2,00	40,00
	-	Potrubia	kpl	1	50,00	50,00
Ostatné						
	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1	60,00	60,00
	-	Dopravné náklady	kpl	1	200,00	200,00
	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	kpl	1	150,00	150,00
	-	Montáž	kpl	1	1000,00	1000,00
		Spolu				3543,00

MMA
Chrapčiakov
IČO: 3173124
Tb. :

Stavba: DETSKÁ POLIKLINIKA-POLIKLINIKA KARLOVA VES-REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ
Investor: POLIKLINIKA KARLOVA VES, Lištie údolie 57, 842 31 Bratislava
Dodávateľ : Milanko spol. sr.o

Výkaz výmer - Pavilón dospelí

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C.	Spolu
Technologická časť -Zdravotechnika						
A. Dodávka						
A.1 Potrubie vodovod						
1	Potrubie /plast-hliník/plast/					
	20x2.25		bm	360	5,90	2124,00
	25x2.5		bm	338	7,20	2433,60
	32x3.0		bm	86	8,60	739,60
	40x4.0		bm	36	11,20	403,20
	50x4.5		bm	48	14,80	710,40
	63x6.0		bm	9	17,30	155,70
	90x8.5		bm	9	27,00	243,00
2	Tvarovky /plast-hliník/plast/		kpl	1	2500,00	2500,00
3	Tlaková skúška plastové potrubie do DN50		bm	886	1,00	886,00
4	Napojenie na existujúce potrubie		ks	5	40,00	200,00
5	Presun hmôt		%	1,5	103,95	155,93
A.2 Izolácia						
6	Tubolit DG					
	22/13		bm	396	0,90	356,40
	28/20		bm	372	1,30	483,34
	35/20		bm	95	1,60	151,36
	42/20		bm	40	1,90	75,24
	54/25		bm	53	2,20	116,16
	64/30		bm	10	2,80	27,72
	89/30		bm	10	3,40	33,66
7	Lepidlo		kg	5	20,00	100,00
8	Spony		ks	3000	0,05	150,00
9	Presun hmôt		%	1,1	149,38	164,32
A.3 Potrubie kanalizácia						
10	Potrubie PP					
	DN32		bm	18	6,00	108,00
	DN40		bm	88	7,00	616,00
	DN50		bm	140	8,80	1232,00
	DN75		bm	20	9,30	186,00
	DN100		bm	290	15,00	4350,00
	DN125		bm	10	20,00	200,00
11	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		bm	566	3,60	2037,60
12	Napojenie na odpadovú kanalizáciu		ks	17	45,00	765,00
13	Presun hmôt		%	1,8	94,94	170,89
A.4 Armatúry						
14	rohový ventil 1/2x1/2"		ks	80	7,00	560,00
	Guľový kohút					
15	DN32		ks	1	8,90	8,90
16	DN40		ks	1	11,20	11,20
17	DN65		ks	2	16,50	33,00
18	Presun hmôt		%	1,5	6,13	9,20
A.5 Zápachové uzávierky						
19	sifón na odvod kondenzátu		ks	5	8,00	40,00
20	pisoařový sifón		ks	20	7,00	140,00
21	Presun hmôt		%	1,5	1,80	2,70
A.6 Zariaďovacie predmety a príslušenstvo						
22	Umývadlo nástenné klient, všetky verejné hyg. zariadenia: Umývadlová misa hranatá, Umývadlo 550x380 mm, s 1 otvorom pre batériu, s prepadom		ks	39	63,00	2457,00
23	Sifón plastový, všetky verejné hyg. zariadenia: Sifón umývadlový plastový		ks	39	5,00	195,00
24	Umývadlová batéria tlačítková, všetky verejné hyg. zariadenia: Batéria so zmiešavačom vody s tlačným ventilom, chróm Z201R		ks	20	75,00	1500,00
25	Páková umývadlová batéria, chróm 23337000		ks	19	70,00	1330,00
26	Sifón umývadlový plastový pre bezbariérové prvky		ks	1	15,00	15,00
27	Umývadlová výpusť s rotačnou zátkou, antivandal, chrom		ks	1	15,00	15,00
28	Umývadlová stojánková páková batéria s lekárskou pákou, bez automatickej zátky, chrom		ks	1	80,00	80,00

Výkaz výmer - Pavilón dospelí

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C.	Spolu
29	WC závesné, všetky verejné hyg. zariadenia: Závesné WC Riga, rimless, biela RG203		ks	59	120,00	7080,00
30	WC sedadlo, všetky verejné hyg. zariadenia: Duroplastové sedátko s poklopom, nerez úchyty, odnímateľné		ks	59	55,00	3245,00
31	Podomietkový systém, všetky verejné hyg. zariadenia: Basic WC systém pre závesné klozety k namontovaniu na stenu pre obmurovanie, dual flush 6/3l, nastaviteľní i na 4,5/3l		ks	59	125,00	7375,00
32	Tlačítko, všetky verejné hyg. zariadenia: Splachovacie tlačítko PL3, dual flush, biela farba		ks	59	33,00	1947,00
33	Pisoár Golem + Aqualine pisoárový samozatvárací ventil, chróm ZY12022		ks	20	125,00	2500,00
34	Urínálová deliaca stena, keramická, závesná na stenu		ks	15	70,00	1050,00
35	Závesný klozet handicap, hlboké splachovanie, dl. 70cm		ks	1	120,00	120,00
36	Sedátko bez poklopu pre bezbariérové WC, plastové, ocelové úchyty		ks	1	35,00	35,00
37	Rámový podomietkový modul so samonosným rámom WC SYSTEM HANDICAP- PACK, vrátane splachovacieho a oddialeného tlačítka		ks	1	180,00	180,00
38	Madlo toaletné, sklopné, nerez, 800mm		ks	1	100,00	100,00
39	Madlo toaletné, sklopné, s držiakom papiera, nerez, 800mm		ks	1	100,00	100,00
40	Madlo toaletné, pevné, nerez, 550mm, madlo fixné k umývadlu		ks	1	80,00	80,00
41	Štvorcová sprchová vanička 800x800 mm, liaty mramor		ks	2	280,00	560,00
42	Sífon HL pre sprchové vaničky		ks	2	15,00	30,00
43	Sprchový kút 800x800x1950 mm, strieborný lesklý profil, 6 mm transparentné sklo, madla chrom, posuvné dvere		ks	1	380,00	380,00
44	Sprchová podomietková páková batéria, chróm		ks	2	90,00	180,00
45	Pripojka sprchovej hadice, chróm		ks	2	20,00	40,00
46	Sprchová sada (ručná sprcha 1 funkce, hadice 1,7 m, tyč), chrom		ks	2	65,00	130,00
47	Sprchová páková batéria, nástenná, chrom		ks	2	78,00	156,00
48	Sprchová sada Rio (ruční sprcha 1 funkce, sprch. nerez hadice, tyč 60 cm), chrom		ks	2	90,00	180,00
49	Sklopné zrkadlo, 600x450 mm		ks	1	180,00	180,00
50	Výlevka stojatá keramická		ks	6	150,00	900,00
51	Umyvadlová nástenná páková batéria, s ramenom 210 mm, chrom		ks	6	65,00	390,00
B. Montáž						
1	A.1 Potrubie vodovod		kompl.	1	2900,00	2900,00
2	A.2 Izolácia		kompl.	1	300,00	300,00
3	A.3 Potrubie kanalizácia		kompl.	1	900,00	900,00
4	A.4 Armatúry		kompl.	1	150,00	150,00
5	A.5 Zápachové uzávierky		kompl.	1	80,00	80,00
6	A.6 Zariadenie predmety a príslušenstvo		kompl.	1	5880,00	5880,00
C. Demontáž						
C.1 Potrubie vodovod						
Pozinkované potrubie						
1	do DN25		bm	700	2,10	1470,00
2	od DN25 do DN40		bm	84	2,80	235,20
3	do DN50		bm	30	3,00	90,00
4	do DN80		bm	18	3,80	68,40
C.2 Izolácia						
5	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy		m ²	16	2,00	32,00
C.3 Potrubie kanalizácia						
6	Liatinové potrubie do DN100		bm	520	3,00	1560,00
C.4 Armatúry						
7	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4		ks	68	1,00	68,00
8	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4		ks	6	1,50	9,00
9	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4		ks	6	1,50	9,00
10	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2		ks	2	1,50	3,00
11	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3		ks	1	1,50	1,50
C.5 Zápachové uzávierky						
12	umývadlový sífón		ks	60	2,00	120,00
13	pisoárový sífón		ks	20	2,00	40,00
14	drezový sífón		ks	5	2,00	10,00

Výkaz výmer - Pavilón dospelí

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C.	Spolu
C.6 Zariadenie predmety						
15	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom		ks	79	12,00	948,00
16	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych		ks	24	5,00	120,00
17	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry		ks	88	5,00	440,00
18	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabin		ks	3	20,00	60,00
19	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej		ks	10	12,00	120,00
20	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej		ks	93	4,00	372,00
21	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej		ks	3	10,00	30,00
22	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m		t	2	60,00	90,00
Celkom bez DPH						71316,21
DPH 20%						
Celkom s DPH						

MI:
Chrapčie
IČO: 3177

Stavba: DETSKÁ POLIKLINIKA-POLIKLINIKA KARLOVA VES-REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

Investor: POLIKLINIKA KARLOVA VES, Liščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Dodávateľ : Milanko spol. sr.o

Výkaz výmer - Detský pavilón

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C.	Spolu
Technologická časť -Zdravotníka						
A. Dodávka						
A.1 Potrubie vodovod						
1	Potrubie /plast-hliník/plast/ 20x2.25		bm	80	5,90	472,00
	25x2.5		bm	48	7,20	345,60
2	Tvarovky /plast-hliník/plast/		kpl	1	1345,00	1345,00
3	Tlaková skúška plastové potrubie do DN50		bm	128	1,00	128,00
4	Napojenie na existujúce potrubie		ks	16	20,00	320,00
5	Presun hmôt		%	1,5	13,15	19,73
A.2 Izolácia						
6	Tubolit DG 22/13		bm	88	0,90	79,20
	28/20		bm	53	1,30	68,64
7	Lepidlo		kg	5	20,00	100,00
8	Spony		ks	450	0,05	22,50
9	Presun hmôt		%	1,1	2,70	2,97
A.3 Potrubie kanalizácia						
10	Potrubie PP DN32		bm	2	6,00	12,00
	DN40		bm	12	7,00	84,00
	DN75		bm	32	8,80	281,60
	DN100		bm	12	15,00	180,00
	DN125		bm	32	20,00	640,00
11	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		bm	90	3,60	324,00
12	Presun hmôt		%	1,8	15,21	27,38
A.4 Armatúry						
13	rohový ventil 1/2x1/2"		ks	24	7,00	168,00
14	Presun hmôt		%	1,5	1,70	2,55
A.5 Zápachové uzávierky						
15	sifón na odvod kondenzátu		ks	2	17,00	34,00
16	Presun hmôt		%	1,5	3,40	5,10
A.6 Zariadenie predmety a príslušenstvo						
17	Umyvadlo nástenné klient, všetky verejné hyg. zariadenia: Umyvadlová misa hranatá, Umyvadlo 550x380 mm, s 1 otvorom pre batériu, s prepacom		ks	12	63,00	756,00
18	Kryt na sifón, všetky verejné hyg. zariadenia: Kryt na sifón s instalačnou sadou		ks	12	75,00	900,00
19	Sifón plastový, všetky verejné hyg. zariadenia: Sifón umývadlový plastový		ks	12	5,00	60,00
20	Umyvadlová výpusť, všetky verejné hyg. zariadenia: Umyvadlová výpusť s rotačnou zátkou, antivandal, chrom		ks	8	15,00	120,00
21	Umyvadlová batéria tlačítková, všetky verejné hyg. zariadenia: Batéria so zmiešavačom vody s tlačným ventilom, chróm Z201R		ks	8	48,00	384,00
22	Umyvadlová batéria páková, chróm, s automatickou zátkou		ks	4	70,00	280,00
23	WC závesné, všetky verejné hyg. zariadenia: Závesné WC Riga, rimless, biela RG203		ks	16	120,00	1920,00
24	WC sedadlo, všetky verejné hyg. zariadenia: Duroplastové sedátko s poklopom, nerez úchyty, odnímateľné		ks	16	55,00	880,00

Výkaz výmer - Detský pavilón

Pol.	Skrátený popis	Objednávacie číslo	M.J.	Počet M.J.	J.C.	Spolu
25	Podomietkový systém, všetky verejné hyg. zariadenia: Basic WC systém pre závesné klozety k namontovaniu na stenu pre obmurovanie , dual flush 6/3l, nastaviteľní i na 4,5/3l		ks	16	125,00	2000,00
26	Tlačítko, všetky verejné hyg. zariadenia: Splachovacie tlačítko PL3, dual flush, biela farba		ks	16	33,00	528,00
27	Výlevka stojatá keramická		ks	2	150,00	300,00
28	Umyvadlová nástenná páková batéria, s ramenom 210 mm, chrom		ks	2	69,00	138,00
B. Montáž						
1	A.1 Potrubie vodovod		kompl.	1	500,00	500,00
2	A.2 Izolácia		kompl.	1	150,00	150,00
3	A.3 Potrubie kanalizácia		kompl.	1	300,00	300,00
4	A.4 Armatúry		kompl.	1	60,00	60,00
5	A.5 Zápachové uzávierky		kompl.	1	60,00	60,00
6	A.6 Zariaďovacie predmety a príslušenstvo		kompl.	1	1500,00	1500,00
C. Demontáž						
C.1 Potrubie vodovod						
Pozinkované potrubie						
1	do DN25		bm	128	2,00	256,00
C.2 Izolácia						
2	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy		m ²	8	2,00	16,00
C.3 Potrubie kanalizácia						
3	Liatinové potrubie do DN100		bm	90	3,70	333,00
C.4 Armatúry						
4	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4		ks	24	1,00	24,00
C.5 Zápachové uzávierky						
5	umývadlový sifón		ks	12	2,00	24,00
C.6 Zariaďovacie predmety						
6	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom		ks	16	9,00	144,00
7	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry		ks	12	5,00	60,00
8	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej		ks	1	5,00	5,00
9	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej		ks	13	5,00	65,00
10	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m		t	2	25,00	37,50
Celkom bez DPH						16462,76
DPH 20%						
Celkom s DPH						

M1
 Cnrápčla
 IČO: 3173

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov – vzor

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky na predmet diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 214/2019 zo dňa 23. 10. 2019 pod značkou WYP-28523,

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	ELVEA Holding a. s. Zámocká 4771/22, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika	47 427 493	4,05	elektroinštalácia
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

v Sp. n. Ves....., dňa 5.5.2020

I.Č.
Nová Ves
120505190
32

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis!

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky na predmet diela „**Rekonštrukcia sociálnych zariadení**“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 214/2019 zo dňa 23. 10. 2019 pod značkou _____, sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci: _____

Meno a priezvisko:

Evidenčné číslo oprávnenia:

UID:

Príloha č. 7: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správca:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zázpisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č.: ,zo dňa ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytyčiť	
5. Prijazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:	
7. Odber elektrickej energie:	

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:
 Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme
 Stavebné povolenie č.:
 zo dňa:
 vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zázpisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 23.04.2020

Číslo vložky: 5475

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : MILANKO spol. s r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Chrapčiakova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29

c) **Názov obce:** Spišská Nová Ves

d) **Psč:** 05201

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31731244

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Národná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 10

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47248327

Platnosť : od: 12.12.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno :

Sídlo :

a) **Názov**

b) **Súpis**

c) **Názov**

d) **Psč: (**

e) **Štát: (**

Dátum

Štátna

Verejn

Platno

Meno :

Sídlo :

a) Názov

b) Súpis

c) Názov

d) Psč: (

e) Štát: (

Dátum

Štátna

Verejný

Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 11.02.2020

Dátum overenia : 10.02.2020

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **23.04.2020**

Číslo vložky: **10123**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : ELVEA Holding a. s.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Zámocká
- b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 4771/22
- c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
- d) **Psč**: 81101
- e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 47427493

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 14.07.2017

Obchodné meno : ELVEA Holding a. s.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Zámocká
- b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 22
- c) **Názov obce**: Bratislava
- d) **Psč**: 81101
- e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 47427493

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 13.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**
- b) **Súpisné/Orientačné číslo**
- c) **Názov obce**: Bratislava
- d) **Psč**
- e) **Štát**

IČO :

Platnosť : od: 03.

III. Koneční užívatelia výhod

Meno :

Sídlo :

a) **Názov**

b) **Súpis**

c) **Názov**

d) **Psč: €**

e) **Štát: €**

Dátum

Štátna

Verejný

Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 22.12.2019

Dátum overenia : 22.12.2019

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		

Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			

**Pravidlá pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia
(ďalej len „ekvivalent“)**

- 1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.*
- 2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.*
- 3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.*